

GUIDE PRATIQUE



1. PREPAREZ VOTRE SURFACE

Déssherbez si nécessaire, enlevez les cailloux, nivelez au râteau et roulez. Vérifiez préalablement le bon fonctionnement du système d'arrosage et l'accessibilité au jardin afin d'acheminer les rouleaux sur le lieu de placage sans contrainte.

Épandre 100 gr/m² de **Terracottem (824004)** ou 200 gr/m² **Evasorb (842232)** pour assurer une meilleure reprise.

Une fois les préparatifs terminés, il ne reste plus qu'à dérouler.



2. DEROLEZ LES ROULEAUX

Progresser rouleau par rouleau, en commençant par la zone la plus éloignée de l'accès afin de ne pas avoir à marcher sur le placage déjà posé. Il est recommandé de se servir d'une planche large d'au moins 50 cm qui vous servira de support de travail stable. Protégeant ainsi le sol des marques possibles lors de la pose des rouleaux.



3. JOINTEZ ET DECOUPEZ

Il est important de bien appliquer et de bien serrer les bords latéraux des rouleaux les uns aux autres pour un rendu uniforme. Toutes les coupes se réalisent au moyen d'un couteau bien aiguisé ou d'un coupe-bordure pour plus de confort. Pour lier les extrémités des deux rouleaux, nous recommandons de les superposer et de couper les deux épaisseurs ensemble.



4. ROULEZ ET ARROSEZ

Nous recommandons de rouler et d'arroser immédiatement après le placage. Appliquez 20 gr/m² de **Multiverdo K Mini (829296)** ou 50 gr/m² **Organic 7-2-9 (832500)** utilisable en agriculture biologique lors du premier arrosage pour faciliter la phase d'enracinement du gazon (environ 3 à 6 semaines en fonction de la saison).

Un à deux roulages sont conseillés après la mise en place des rouleaux.

Première tonte : 6 à 8 jours après la pose. Pas de tonte à plus 1/3 de la feuille.

LES ROULEAUX DOIVENT ETRE DEROULES DANS LES 24H SUIVANT L'EXPEDITION SUR LE CHANTIER.

Pour l'entretien du futur gazon, n'hésitez pas à contacter votre technicien Natura'lis pour vous proposer un itinéraire technique.